

Arslan Bau GmbH

Estriche & Putz



Arslan Bau GmbH * Talstr. 7a * 35584 Wetzlar

Ratschläge für die optimale Trocknung:

Die Raumtemperatur über dem zu trocknenden Estrich sollte 18 bis 20°C betragen. Keinesfalls sollte eine Raumtemperatur von 10°C unterschritten werden (für die kalte Jahreszeit haben sich Elektroheizgebläse zur Bautemperierung bewährt).

Die Estrichoberfläche sollte soweit wie möglich freigehalten werden!

Zur Lagerung von Baustoffen, Planen oder Folien empfehlen wir den Einsatz von Paletten, um die Trocknung des Estrichs zu gewährleisten.

Die Lüftung sollte im Idealfall stoßweise und immer durch vollständiges Öffnen der Fenster erfolgen. Ein Kippen der Fensterflügel sorgt nicht für den erforderlichen Luftaustausch.

Sind Fußbodenheizungen vorhanden?

- Wenn ja: sollten diese so früh wie möglich in Betrieb genommen werden, um die Trocknung zu unterstützen.
- Ihr eingebrachter Estrich kann bereits sieben Tage nach dem Estricheinbau aufgeheizt werden.
- Der Aufheizvorgang ist gemäß Herstellerangaben des Systemgebers zu protokollieren.